

PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych polegających na powierzchniowym utwardzeniu jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. Kociszew - Grabostów
ADRES INWESTYCJI : DP 4912E Kociszew - Grabostów
INWESTOR : Powiat Bełchatowski reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 67A 97-400 Bełchatów
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAROLINA MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 05.2020

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1				
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszkanką mineralno-asfaltową, przyjęto 1% po-	t		
d.1	1106-01	wierzchni, 5cm głębokości wyboi 0.01*7740*0.05*2.5	t	9.675	
				RAZEM	9.675
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1	1004-04	7740	m ²	7740.000	
				RAZEM	7740.000
3	KNR 6 1002-	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K1-70 w ilości ok. 1,8	m ²		
d.1	02	kg/m2 i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości ok. 13 dm3/m2 7740	m ²	7740.000	
				RAZEM	7740.000
4	KNR 6 1002-	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K1-70 w ilości ok. 1,	m ²		
d.1	01	30 kg/m2 i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości ok. 10 dm3/m2 7740	m ²	7740.000	
				RAZEM	7740.000