


ZESTAWIENIE STALI						
Nr	średnica [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]		
				12	14	16
1	16	7,22	113			815,86
2	14	15,56	65		1011,40	
3	14	15,10	12		181,20	
4	14	1,68	196		329,28	
5	14	1,26	196		246,96	
6	14	2,32	208		482,56	
7	14	0,98	100		98,00	
8	12	15,56	10	155,60		
9	12	0,42	178	74,76		
RAZEM			[m]	230,36	2349,40	815,86
MASA 1m			[kg]	0,890	1,210	1,580
RAZEM			[kg]	205,0	2842,8	1289,1
OGÓŁEM			[kg]		4337	

- UWAGA!!!
- PRETY ZBROJENIA NALEŻY UŁOŻYĆ TAK ABY PROCENT PRĘTÓW ŁĄCZONYCH NA ZAKŁAD W JEDNYM PRZEKROJU NIE PRZEKROCZYŁ 50%,
 - WYMIARY PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH PODANO W ICH OSIACH



- MINIMALNOŚCI OTULENIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH:
- 2,5 cm dla strzemion
 - 3,0 cm dla prętów głównych zbrojenia płyty

PRĘTY NALEŻY ŁĄCZYĆ I ODGINAĆ WG PN–91/S–10042

UWAGA!

–*)należy dostosować (dociąć) pręty nr 8 w miejscach występowania słupków bariery ochronnej w zależności od zastosowanej bariery


– podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy zweryfikować wymiary i konieczne zmiany uzgodnić z projektantem,

– istniejące zbrojenie nad skarjnymi dźwigarami należy połączyć ze zbrojeniem projektowanym

Stal konstrukcyjna 18G2a lub zamienna o takich samych lub lepszych paramertach
Katowniki 100x100x10 mm – 144szt.(324,9kg)

Stal zbrojeniowa AIIIIN B500B,B500SP
Zbrojenie płyty – 4337 kg
Kotwy Ø12, dł. 15 cm – 931szt.

Beton B30 (C25/30) – 20,1m3



BIURO PROJEKTOWE: MOSTY I DROGI - PROJEKTOWANIE, NADZORY I EKSPERTYZY ERYK WRÓŃSKI AL. WOJSKA POLSKIEGO 80/39, 65-762 Zielona Góra, NIP 928-189-52-22, tel. 517369896, e-mail: eryk.wronski@gmail.com		INWESTOR: POWIAT BIELCHATOWSKI reprezentowany przez DYREKTORA POWIATOWEGO ZARZĄD DRÓG W BIELCHATOWIE UL. LIPOWA 67A, 97-400 BIELCHATÓW	
PROJEKT WYKONAWCZY			
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20+556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin			
PROJEKTANT	mgr inż. Eryk Wroński BRANŻA: MOSTOWA	NR UPRAWNIENIE: LBS/0094/POM/12	PODPIS: DATA: 12.2017
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Karol Kobiela BRANŻA: MOSTOWA	NR UPRAWNIENIE: LBS/0003/POM/11	PODPIS: DATA: 12.2017
Zbrojenie płyty		SKALA: 1:20/25 NR RYS: 7	