

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża:

Opracowanie wielobranżowe

Nazwa zamówienia:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z
DW nr 484 do msc. Słok – Młyn – Etap 1**

Adres inwestycji:

Droga powiatowa nr 1902E
inwestycja liniowa zlokalizowana w gminie Bełchatów, województwo łódzkie
wykaz działek wg pkt. I załącznika nr 1 (Koncepcja) do PFU

Grupy robót, klasy robót i kategorie robót:

przedstawiono na stronie 2

Inwestor:

**Zarząd Powiatu Bełchatowskiego
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów**

Wykonawca:

Rafał Jakubicki
ul. Mandarynki 4/30
02-796 Warszawa

Biuro i adres do korespondencji:
ul. Mandarynki 4/30
02-796 Warszawa
rafal.jakubicki@gmail.com

Data:

Warszawa, 10.2023

Nr projektu:

2022-14

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT			J.M	ILOŚĆ
1. DOKUMENTACJA	PRACE PROJEKTOWE		kpl.	1.0
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	PRACE GEODEZYJNE (w tym wyznaczenie granicy pasa drogowego z wkopaniem znaków granicznych z informacją "pas drogowy")		km	2.6
	ROZBIÓRKI	ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH	mb	266.6
		ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI MINERALNO-BITUMICZNEJ	m2	11134.4
		ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ	m2	98.3
		ROZBIÓRKA PRZEPUSTÓW	m	129.4
	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SIECI	LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ	mb.	260.4
		PRZEBUDOWA SIECI KABLOWEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ	mb	413.4
		RUROCIĄGI 110	mb.	243.7
		RUROCIĄGI 280	mb.	16.7
		SIEĆ KABLOWA TELEKOMUNIKACYJNA	mb	179.7
	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW		szt.	14.0
3. ROBOTY ZIEMNE	USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ		m3	376.4
	WYKONANIE WYKOPÓW W GR. KAT. I-V		m3	11932.4
	WYKONYWANIE NASYPOW W GR. KAT. I-V		m3	1494.2
	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI W GRUNTACH KAT. I-VI		m2	7802.7
4. ROBOTY DROGOWE	ZABRUKOWANY NAROŻNIK SKRZYŻOWANIA		m2	25.6
	JEZDNIA		m2	19972.4
	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTOWYMI		m2	2396.7
	ZNAKI PIONOWE		szt.	37.0
	KRAWĘŻNIKI BETONOWE O WYMIARACH 15x30 cm		mb	1871.4
	KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE		mb	75.0
	OPORNIKI DROGOWE 12x25 cm		mb	754.8
	OBRZEŻA BETONOWE 8x20 cm		mb	1607.1
	NAWIERZCHNIA ZATOK AUTOBUSOWYCH		m2	1053.3
	POBOCZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ GR. 15 CM		m2	4223.5
	KONSTRUKCJA CHODNIKA		m2	1652.5
	KONSTRUKCJA WYSP DZIELĄCYCH		m2	119.8
	NAWIERZCHNIAI Z PŁYT BETONOWYCH Z WYPUSTKAMI		m2	116.6

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT			J.M	ILOŚĆ
	ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ		m2	873.4
5. ODWODNIENIE	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI	ŁAWY FUNDAMENTOWE KRUSZYWOWE	m3	55.2
		PRZEPUSTY RUROWE BETONOWE FI500	mb	230.0
		ŚCIANKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH FI500	szt.	44.0
	PRZEPUSTY DROGOWE	ŁAWY FUNDAMENTOWE BETONOWE	m3	7.0
		PRZEPUSTY RUROWE DROGOWE FI800	mb	14.0
		ŚCIANKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH FI800	szt.	2.0
	MONTAŻ KANAŁÓW Z RUR PP SN8	MONTAŻ KANAŁÓW Z RUR PP SN8 DN150	mb.	168.4
		MONTAŻ KANAŁÓW Z RUR PP SN8 DN600	mb.	1225.9
		UMOCNIENIE WYLOTÓW DO ROWÓW	m2	20.0
	MONTAŻ STUDNI KANALIZACYJNYCH		szt.	37.0
	MONTAŻ WPUSTÓW DESZCZOWYCH		szt.	33.0
	ROBOTY ZIEMNE		m3	3458.0
6. ROBOTY INSTALACYJNE	OŚWIETLENIE	MONTAŻ LATARNI	kpl.	32.0
		UŁOŻENIE KABLA NN ZASILAJĄCEGO OŚWIETLENIE	mb	804.2
8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	HUMUSOWANIE WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ		m2	1101.5
	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA		km	2.6