
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1908E NA ODC. OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ 483 DO
MSC. MAGDALENÓW PRZEPUST W KM 1+149

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Nowaczyk
DATA OPRACOWANIA : luty 2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE	1	1
2	ROBOTY MONTAŻOWE	2	2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
1 d.1	M-21.01.01	Rozbiórka istniejącego przepustu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
2 d.2	D-03.01.03	Montaż przepustu z blachy spiralnie karbowanej ?800 a w tym: - wykonanie wykopu w gruncie nieskalistym - wykonanie fundamentu kruszywowego gr. 30cm zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia $I_s=0.98$ z mieszanki piaskowo-żwirowej o wskaźniku różnoziarnistości $C_u>4$ lub piasków $C_u>6$. Wskaźnik krzywizny materiału nasypowego powinien wynosić $1<C_c<3$ -zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia $I_s=0.98$ z mieszanki piaskowo-żwirowej o wskaźniku różnoziarnistości $C_u>4$ lub piasków $C_u>6$. Wskaźnik krzywizny materiału nasypowego powinien wynosić $1<C_c<3$ - 35,5 m3 - okładzina z kamienia naturalnego gr. 20 cm na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm spoinowane zaprawą cementową. - zabezpieczenie krawędzi umocnienia palisadą z pali drewnianych ?100	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000