

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. **Przedmiotem zamówienia** jest odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Rożniatowice, gmina Drużbice, w km od 17+167 do 18+430, w ramach zadania pn.: „Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – Etap VI”.
2. **Zakres robót budowlanych obejmuje m. in.:**
 - 1) roboty pomiarowe - jezdni o długości 1,263 km i szerokości 5,5 m,
 - 2) frezowanie istniejącej nawierzchni **do 3 cm** z wywozem urobku we własnym zakresie,
 - 3) ścięcie poboczy gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie,
 - 4) regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej,
 - 5) wymiana wpustów deszczowych (5 szt.) z przykanalikami PP DN160 z wylotami do rowu prawego, wyloty do rowu należy umocnić płytami ażurowymi 40x60x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7 cm,
 - 6) istniejące rowy wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi wskazane na planie sytuacyjnym należy poddać konserwacji poprzez odmulenie z wyprofilowaniem dna i skarp, oczyszczeniu należy poddać również przepusty w ciągu rowów przeznaczonych do oczyszczenia,
 - 7) remont poboczy tj. wykonanie poboczy tłuczniowych szer. 1,0 m,
 - 8) pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. 20 cm,
 - 9) wyrównanie nawierzchni zjazdów gruntowych z tłucznia kamiennego 0/31,5 śr. gr. 5 cm,
 - 10) wykonanie koryta na **gł. 30 cm** oraz podbudowę z kruszywa – warstwa dolna 20 cm kruszywo 0/63 i warstwa górna 8 cm kruszywo 0/31,5 (kruszywo dolomitowe, kruszywo ze skał magmowych), skropienie, warstwę wyrównawczą gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11W KR 3-4, warstwę ścieralną z SMA 16 JENA 50/70 gr. 5 cm – wymiana krawędzi jezdni,
 - 11) wykonanie warstwy wyrównawczej średnio 3 cm (75 kg/m²) z betonu asfaltowego AC11W KR 3-4,
 - 12) wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 16 JENA 50/70 gr. 5 cm,
 - 13) oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe, ciągle malowane mechanicznie,
 - 14) oznakowanie pionowe,
 - 15) opracowanie inwentaryzacji powykonawczej,
 - 16) opracowanie czasowej organizacji ruchu,
 - 17) zamawiający wymaga od wykonawcy przedmiotowego zadania współpracy z wykonawcą zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Grabostów do msc. Ostoja” w zakresie uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz nawiązania sytuacyjno-wysokościowego jezdni na skrzyżowaniu dróg powiatowych w km 17+179, strona lewa.