

Przebudowa drogi powiatowej nr 1917E poprzez wykonanie chodnika w m. Kurnos Drugi, gmina Bełchatów

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 1917E poprzez wykonanie chodnika w m. Kurnos Drugi, gmina Bełchatów			
1	Roboty przygotowawcze		
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,155	km	
	0,155	km	
	RAZEM		0,155
2 d.1	Tymczasowa organizacja ruchu 1	kpl.	
	1,000	kpl.	
	RAZEM		1,000
3 d.1	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni wraz z wywozem i utylizacją gałęzi 0,02	ha	
	0,020	ha	
	RAZEM		0,020
4 d.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 360	m2	
	360,000	m2	
	RAZEM		360,000
5 d.1	Załadunek humusu koparkami z odwozem samochodami samowładowymi na odkład - humus do późniejszego wykorzystania 22	m3	
	22,000	m3	
	RAZEM		22,000
6 d.1	Załadunek humusu koparkami z odwozem samochodami samowładowymi - humus do odwiezienia i utylizacji 50	m3	
	50,000	m3	
	RAZEM		50,000
7 d.1	Wywóz nadmiaru humusu wraz z utylizacją 50	m3	
	50,000	m3	
	RAZEM		50,000
2	Roboty rozbiórkowe		
8 d.2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 50	m	
	50,000	m	
	RAZEM		50,000
9 d.2	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki 30	m2	
	30,000	m2	
	RAZEM		30,000
3	Roboty ziemne		
10 d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-II z wywozem urobku samochodami samowładowymi poza teren budowy 35	m3	
	35,000	m3	
	RAZEM		35,000
11 d.3	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału dowiezionego - pospółka 70	m3	
	70,000	m3	
	RAZEM		70,000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1917E poprzez wykonanie chodnika w m. Kurnos Drugi, gmina Bełchatów

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
4	Chodnik		
12 d.4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 270	m2 m2	
	270,000 RAZEM		270,000
13 d.4	Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 270	m2 m2	
	270,000 RAZEM		270,000
14 d.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 270	m2 m2	
	270,000 RAZEM		270,000
5	Zjazdy		
15 d.5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 95	m2 m2	
	95,000 RAZEM		95,000
16 d.5	Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 95	m2 m2	
	95,000 RAZEM		95,000
17 d.5	Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 95	m2 m2	
	95,000 RAZEM		95,000
18 d.5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 95	m2 m2	
	95,000 RAZEM		95,000
6	Elementy ulic		
19 d.6	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 41	m m	
	41,000 RAZEM		41,000
20 d.6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 15	m m	
	15,000 RAZEM		15,000
21 d.6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 35	m m	
	35,000 RAZEM		35,000
22 d.6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 252	m m	
	252,000 RAZEM		252,000
23 d.6	Wypełnienie bitumiczną masą zalewową szczeliny między opornikiem i krawężnikiem a nawierzchnią asfaltową 50	m m	
	50,000 RAZEM		50,000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1917E poprzez wykonanie chodnika w m. Kurnos Drugi, gmina Bełchatów

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
7	Pobocze		
24 d.7	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 85	m2 m2	
	85,000 RAZEM		85,000
25 d.7	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 85	m2 m2	
	85,000 RAZEM		85,000
8	Roboty wykończeniowe		
26 d.8	Rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 22	m3 m3	
	22,000 RAZEM		22,000
27 d.8	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 150	m2 m2	
	150,000 RAZEM		150,000
28 d.8	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt. szt.	
	1,000 RAZEM		1,000
29 d.8	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,155	km km	
	0,155 RAZEM		0,155