

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja : **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do skrzyżowania z drogą gminną w m. Kielichinów**

Obiekt : **Przebudowa sieci elektroenergetycznej**

Etap 1

Etap 1

Inwestycja : Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do skrzyżowania z drogą gminną w m. Kielichinów

Data : 2025-02-03
Objekt : Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Przebudowa sieci elektroenergetycznej - Etap 1 Kod CPV : 45231000-5		
1	D-01.03.01	KNNR 005-1402-02-10 MRRiB Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 12,0 m - koparko-spycharka z deskowaniem Kod CPV : 45231000-5	10,000	stan
2	D-01.03.01	KNNR 005-1405-01-00 MRRiB Przestawienie trasowe słupów wirowanych E12 jednożerdziowych wraz z ustojem Kod CPV : 45231000-5	10,000	słup
3	D-01.03.01	KNNR 005-1408-01-00 MRRiB Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: BOP-R 500-10kA ze wskaźnikiem zadziałania Kod CPV : 45231000-5	4,000	kpl
4	D-01.03.02	KNR 510-1010-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż rur osłonowych na słupach: rura osłonowa typu SV75 o dł 3m z głowicą czopową Kod CPV : 45231000-5	4,000	kpl.
5	D-01.03.01	KNNR 005-0905-02-00 MRRiB Przełożenie przewodów izolowanych linii napowietrznych SN, typu EXCEL 3x10/10 Kod CPV : 45231000-5	0,014	km
6	D-01.03.01	KNNR 005-0905-02-00 MRRiB Przełożenie przewodów izolowanych linii napowietrznych SN, typu AsXSn 2x25mm2 Kod CPV : 45231000-5	0,436	km
7	D-01.03.01	KNNR 005-0905-02-00 MRRiB Przełożenie przewodów izolowanych linii napowietrznych SN, typu AsXSn 4x25mm2 Kod CPV : 45231000-5	0,214	km
8	D-01.03.01	KNNR 005-0905-02-00 MRRiB Przełożenie przewodów izolowanych linii napowietrznych SN, typu AsXSn 4x120mm2 Kod CPV : 45231000-5	0,436	km
9	D-01.03.01	KNNR 005-0905-02-00 MRRiB Przełożenie przewodów telekomunikacyjnych linii napowietrznych Kod CPV : 45231000-5	0,436	km
10	D-01.03.01	KNNR 005-0905-02-00 MRRiB Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych SN, typu EXCEL 3x10/10 Kod CPV : 45231000-5	0,014	km
11	D-01.03.01	KNNR 005-0905-02-00 MRRiB Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn 2x25mm2 Kod CPV : 45231000-5	0,014	km
12	D-01.03.01	KNNR 005-0905-02-00 MRRiB Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn 4x25mm2 Kod CPV : 45231000-5	0,143	km
13	D-01.03.01	KNNR 005-0905-02-00 MRRiB Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn 4x120mm2 Kod CPV : 45231000-5	0,028	km
14	D-01.03.01	KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm Kod CPV : 45231000-5	90,000	m
15	D-01.03.01	KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 Kod CPV : 45231000-5	120,000	m
16	D-01.03.02	KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m Kod CPV : 45231000-5	89,000	m
17	D-01.03.02	KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka Kod CPV : 45231000-5	89,000	m

Etap 1

Data : 2025-02-03

1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej - Etap 1

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
18	D-01.03.02	KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przełożenie trasowe kabla nn z przykryciem folią Kod CPV : 45231000-5	15,000	m
19	D-01.03.02	KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne układanie w rowach kablowych lub rurach osłonowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm2 Kod CPV : 45231000-5	65,000	m
20	D-01.03.02	KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o średnicy 110mm (rury PS110) Kod CPV : 45231000-5	78,000	m
21	D-01.03.02	KNR 510-0508-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 16 do 35mm2, kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x16-35 Kod CPV : 45231000-5	4,000	szt
22	D-01.03.02	KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla Kod CPV : 45231000-5	89,000	m
23	D-01.03.02	KNR 201-0704-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m Kod CPV : 45231000-5	89,000	m
24	D-01.03.02	KNNR 005-1302-03-00 MRRiB Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy Kod CPV : 45231000-5	8,000	odc
25	D-01.03.01	KNR 403-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub robocznego: pierwszy pomiar Kod CPV : 45231000-5	3,000	pomiar
26	D-01.03.01	KNNR 009-0903-04-00 MRRiB Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 120 mm2, z przeznaczeniem na złom Uwaga: skrót jednostki miary "km/prz." oznacza - jeden km na jeden przewód Kod CPV : 45231000-5	0,040	km/prz.
27	D-01.03.01	KNNR 009-0903-04-00 MRRiB Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej z przeznaczeniem na złom Uwaga: skrót jednostki miary "km/prz." oznacza - jeden km na jeden przewód Kod CPV : 45231000-5	0,185	km/prz.
28	D-01.03.02	KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III Kod CPV : 45231000-5	7,120	m3
29	D-01.03.01	KNR 201-0120-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Praca agregatów prądotwórczych w celu zasilenia odbiorców na czas robót, koszty z przywozem i odwiezieniem (ryczałt): Kod CPV : 45231000-5	1,000	szt