

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E na odc. od miejscowości Ścichawa do miejscowości Kluki w ramach zadania pn.: „**Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E od msc. Ścichawa do msc. Kluki**”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) roboty pomiarowe - jezdni o długości 820 m i szerokości 6,0 m,
- 2) frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni do 4 cm z wywozem urobku we własnym zakresie,
- 3) ścięcie poboczy gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie,
- 4) oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m² pod warstwę wyrównawczą oraz 0,3 kg/m² pod warstwę ścieralną, krawędzie jezdni po wykonaniu warstwy ścieralnej,
- 5) wykonanie warstwy wyrównawczej 4 cm (średnio 100 kg/m²) z betonu asfaltowego AC11W KR 3-4,
- 6) wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 KR 3-4 gr. 4 cm, kruszywo łamane 2/4 lub 2/5 do uszorstnienia warstwy SMA,
- 7) wykonanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm i szerokości 1,0 m (kruszywo dolomitowe, kruszywo ze skał magmowych),
- 8) plantowanie ziemi za poboczem,
- 9) oznakowanie pionowe – tarcze i słupki nowe wg zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,
- 10) czyszczenie przepustu pod jezdnią i oczyszczenie rowu wzdłuż przepustu po 10 m z każdej strony,
- 11) zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej,
- 12) projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,
- 13) projekt czasowej organizacji ruchu,
- 14) planowana długość odcinka drogi to 820 m.**