

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od msc. Krześłów do msc. Sromutka, gmina Żelów, w km od 6+544 do 10+563 (Etap III), w ramach zadania pn.: „**Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – Etap III**”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) roboty pomiarowe - jezdnie o długości 4,019 km i szerokości 5,0 m,
- 2) korytowanie pod pobocza gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie,
- 3) korytowanie na krawędzi jezdni gł. 33 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie,
- 4) wykonanie podbudowy z kruszywa – warstwa dolna 20 cm kruszywo 0/63 i warstwa górna 10 cm kruszywo 0/31,5 (kruszywo dolomitowe, kruszywo ze skał magmowych),
- 5) skropienie emulsją asfaltową,
- 6) wykonanie warstwy wyrównawczej śr. gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11W KR 3-4 i warstwy ścieralnej z SMA 16 JENA 50/70 gr. 6 cm,
- 7) remont poboczy tj. wykonanie poboczy tłuczniowych gr. 20 cm i szer. 1,0 m,
- 8) regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej,
- 9) wyrównanie nawierzchni zjazdów gruntowych z tłucznia kamiennego 0/31,5 śr. gr. 7 cm,
- 10) odmulenie obustronnych rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp,
- 11) odkrzaczenie pasa drogowego i cięcie gałęzi w skrajni drogi,
- 12) grubowarstwowe oznakowanie poziome jezdni,
- 13) oznakowanie pionowe,
- 14) opracowanie inwentaryzacji powykonawczej,
- 15) planowana do wykonania **długość odcinka drogi to 4,019 km.**