

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- 1. Przedmiotem zamówienia** jest odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice, gmina Kluki, w ramach zadania pn.: **„Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice”**.
- 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**
 - 1) roboty pomiarowe - jezdni o długości 1 300 m i szerokości 6,0 m,
 - 2) frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni do 4 cm z wywozem urobku we własnym zakresie,
 - 3) korytowanie pod pobocza gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie,
 - 4) oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m² pod warstwę wyrównawczą oraz 0,3 kg/m² pod warstwę ścieralną, krawędzie jezdni po wykonaniu warstwy ścieralnej,
 - 5) wykonanie warstwy wyrównawczej 100 kg/m² z betonu asfaltowego AC11W KR 3-4,
 - 6) wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 gr. 4 cm KR 3-4, kruszywo łamane 2/4 lub 2/5 do uszorstnienia warstwy SMA,
 - 7) wykonanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm i szerokości 1,0 m (kruszywo dolomitowe, kruszywo ze skał magmowych),
 - 8) plantowanie ziemi za poboczem,
 - 9) opracowanie inwentaryzacji powykonawczej,
 - 10) czasowa organizacja ruchu,
 - 11) planowana do wykonania **długość odcinka drogi to 1 300 m.**