

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr DP1927E w msc. Drużbice

Przedmiar

Lp	Asortyment robót	Ilość	Jednostka miary
1.	Rozebranie istniejącego chodnika i zjazdów		
		235	m2
2.	Rozebranie istniejących obrzeży 6x30x100		
		235	mb
3.	Rozebranie istniejących krawężników 20x30x100 wraz z ławą betonową		
		30	mb
4.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi z utylizacją		
		24,02	m3
5.	Korytowanie pod konstrukcję chodnika, zjazdów i obrzeży na gł. 20 cm		
		265,8	m2
6.	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z utylizacją		
		53,16	m3
7.	Podbudowa C3/4 gr. 15 cm		
		235	m2
8.	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem		
		200	m2
9.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem		
		35	m2
10.	Krawężniki betonowe wystające 15x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem		
		30	m
11.	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem		
		235	m
12	Regulacja studni teletechnicznych		
		3	szt.