

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice, gmina Kluki, w ramach zadania pn.: „**Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice II**”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) roboty pomiarowe - jezdni o długości 400 m i szerokości 6,0 m,
- 2) frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni do 4 cm z wywozem urobku we własnym zakresie,
- 3) korytowanie pod pobocza gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie,
- 4) oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m² pod warstwę wyrównawczą oraz 0,3 kg/m² pod warstwę ścieralną, krawędzie jezdni po wykonaniu warstwy ścieralnej,
- 5) wykonanie warstwy wyrównawczej 100 kg/m² z betonu asfaltowego AC11W KR 3-4,
- 6) wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 gr. 4 cm KR 3-4, kruszywo łamane 2/4 lub 2/5 do uszorstnienia warstwy SMA,
- 7) wykonanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm i szerokości 1,0 m (kruszywo dolomitowe, kruszywo ze skał magmowych),
- 8) plantowanie ziemi za poboczem,
- 9) usunięcie krzaków i przycięcie gałęzi w pasie drogowym,
- 10) czasowa organizacja ruchu,
- 11) planowana do wykonania **długość odcinka drogi to 400 m.**