

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1903E na odc. od skrzyżowania w msc. Bujny Księżę do skrzyżowania w msc. Bujny Szlacheckie w ramach zadania pn.: „Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1903E na odc. od msc. Bujny Księżę do msc. Bujny SZlacheckie”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) roboty pomiarowe - jezdni o długości 1320 m i szerokości 5,2 m oraz skrzyżowania do końca łuków,
- 2) frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni do 4 cm z wywozem urobku we własnym zakresie,
- 3) oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m² pod warstwę wyrównawczą oraz 0,3 kg/m² pod warstwę ścieralną,
- 4) skropienie asfaltem w ilości 2 kg/m² krawędzi warstw bitumicznych,
- 5) wykonanie warstwy wyrównawczej 100 kg/m² z betonu asfaltowego AC11W KR 3-4,
- 6) ułożenie geosiatki wzmacniającej przeciwspekaniowej pod warstwę ścieralną,
- 7) wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 gr. 4 cm KR 3-4,
kruszywo łamane 2/4 lub 2/5 do uszorstnienia warstwy SMA,
- 8) warstwa ścieralna wydłużona o min. 1 m w stosunku do warstwy wyrównawczej,
- 9) ścięcie poboczy gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie,
- 10) wykonanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm i szerokości 1,0 m (kruszywo ze skał magmowych),
- 11) plantowanie ziemi za poboczem,
- 12) oczyszczenie istniejących rowów,
- 13) przycięcie gałęzi do wysokości 5 m i 1 m od krawędzi jezdni,
- 14) usunięcie krzaków w pasie drogowym,
- 15) oznakowanie poziome i pionowe (tarcze i słupki nowe) wg zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,
- 16) zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej,
- 17) projekt czasowej organizacji ruchu,
- 18) planowana do wykonania długość odcinka drogi to 1320 m,
- 19) lokalizacja: dz. nr ewid. 217, obręb Bujny Księżę, dz. nr ewid. 529, 528, obręb Bujny Szlacheckie, gmina Żelów,
- 20) wyczyszczenie 2 przepustów pod drogą na wysokości działki nr ewid. 527 i dz. nr ewid. 61, obręb Bujny Szlacheckie,
- 21) remont istniejącego przepustu o średnicy fi 600 na wysokości dz. nr ewid. 57, obręb Bujny Księżę, polegający na rozebraniu istniejącego przepustu i ścianek czołowych oraz ułożenie nowego z rur wipro długości 9 m na ławie z betonu C12/15 gr. 20 cm. Zamontować ścianki czołowe żelbetowe prefabrykowane na ławie z betonu C12/15 gr. 20 cm. Ścianka czołowa nie może wystawać powyżej krawędzi nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- 22) umocnienie wylotów z przepustów pod drogą płytami ażurowymi 40x60x8 na warstwie z betonu C8/10 gr. 10cm,
- 23) umocnienie rowu płytami ażurowymi na długości dz. nr ewid. 80 (6 m) i przy kapliczce dz. nr ewid. 83/1, obręb Bujny Księżę (5 m),
- 24) regulacja zjazdów do posesji.