

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od msc. Łęki do msc. Krześlów, gmina Żelów, w km od 3+786 do km 6+382, w ramach zadania pn.: „**Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – Etap II**”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) roboty pomiarowe - jezdnie o długości 2,596 km i szerokości ok. 5,0 m,
- 2) korytowanie pod pobocza gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie,
- 3) korytowanie na krawędzi jezdni gł. 33 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie,
- 4) wykonanie podbudowy z kruszywa – warstwa dolna 20 cm kruszywo 0/63 i warstwa górna 10 cm kruszywo 0/31,5 (kruszywo ze skał magmowych lub metamorficznych powstałych ze skał magmowych),
- 5) frezowanie korekcyjne i oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni,
- 6) skropienie emulsją asfaltową,
- 7) wykonanie warstwy wyrównawczej z BA AC11W KR 3-4, śr. gr. 5 cm 4,
- 8) wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 16 JENA 50/70, gr. 6 cm,
- 9) remont poboczy, tj. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 20 cm i szer. 1,0 m,
- 10) wyrównanie nawierzchni zjazdów gruntowych z tłucznia kamiennego 0/31,5 śr. gr. 7 cm,
- 11) odmulenie obustronnych rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie,
- 12) odkrzaczenie pasa drogowego i cięcie gałęzi w skrajni drogi,
- 13) grubowarstwowe oznakowanie poziome jezdni,
- 14) oznakowanie pionowe,
- 15) urządzenia BRD,
- 16) SOR w km od 0+000 do 6+554, km od 10+555 do 21+945,
- 17) opracowanie inwentaryzacji powykonawczej,
- 18) planowana do wykonania **długość odcinka drogi to 2,596 km.**