
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEPUST W KM 1+138 - ETAP I

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIORKOWE I ROBOTY ZIEMNE	1	3
2	ROBOTY FUNDAMENTOWE	4	5
3	ROBOTY MONTAŻOWE	6	13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE i ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	M-21.01.01	Rozbiórka istniejącego przepustu ?800	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	M-11.01.01	Wykop w gruncie nieskalistym	m ³		
		296,54	m ³	296,540	
				RAZEM	296,540
3 d.1	M-11.01.04	Zасыpanie wykopu wraz z zagęszczeniem	m ³		
		119,26	m ³	119,260	
				RAZEM	119,260
2		ROBOTY FUNDAMENTOWE			
4 d.2	M-11.07.01	Wbicie traconej ściany szczelnej	m ²		
		350,0	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
5 d.2	M-13.02.01	Wykonanie korka betonowego	m ³		
		76,8	m ³	76,800	
				RAZEM	76,800
3		ROBOTY MONTAŻOWE			
6 d.3	M-13.01.05	Wykonanie konstrukcji żelbetowej z betonu C30/37, zbrojonej stalą A-IIIN na warstwie chudego betonu gr. 10 cm	m ³		
		2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
7 d.3	M-13.01.01	Wykonanie płyt przejściowych z betonu C30/37, zbrojonych stalą A-IIIN na warstwie chudego betonu gr. 10 cm	m ³		
		2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
8 d.3	M-15.01.02	Zabezpieczenie powierzchni betonowych izolacją cienkowarstwową układaną na zimno	m ²		
		316,8	m ²	316,800	
				RAZEM	316,800
9 d.3	M-15.02.03	Izolacja z papy termozgrzewalnej	m ²		
		204,48	m ²	204,480	
				RAZEM	204,480
10 d.3	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem C3/4	m ³		
		45,7	m ³	45,700	
				RAZEM	45,700
11 d.3	M-20.01.08	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej	m ²		
		27	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
12 d.3	M-19.01.04	Balustrada H=1,1m	m		
		11,5	m	11,500	
				RAZEM	11,500
13 d.3	M-19.01.02	Bariera ochronna	m		
		11,5	m	11,500	
				RAZEM	11,500