
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEPUST W KM 1+767 - ETAP I

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE	1	1
2	ROBOTY MONTAŻOWE	2	3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	M-21.01.01	Rozbiórka istniejącego przepustu ?800	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
2 d.2	M-03.01.02	Przepust ?800 z blachy spiralnie karbowanej	mb		
		13	mb	13,000	
				RAZEM	13,000
3 d.2	M-13.01.05	Wykonanie ściany oporowej żelbetowej z betonu C30/37, zbrojonej stalą A-IIIIN na warstwie chudego betonu gr. 10 cm	m ³		
		3,1	m ³	3,100	
				RAZEM	3,100