

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej w Bełchatowie – ul. Świętojańska, w ramach zadania pn.: „Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej (ul. Świętojańska)”.

1) długość odcinka drogi – dł. 670 m oraz skrzyżowanie z ul. Częstochowską do końca łuków,

2) szerokość projektowanej jezdni – 6,5 m

3) zadanie obejmuje działki:

nr ewid. 1, 2462/1, 2460, 2474, 2473, 2472/2, 2471, 2470, 2469, 2468, 2478, 2477, obręb 0019 gmina Bełchatów Miasto.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

1) frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni do 6 cm z wywozem urobku we własnym zakresie,

2) ścięcie poboczy gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie,

3) oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m² pod warstwę wiążącą oraz 0,3 kg/m² pod warstwę ścieralną,

4) skropienie asfaltem w ilości 2 kg/m² krawędzi warstw bitumicznych,

5) wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4,

6) wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 gr. 4 cm KR 3-4, kruszywo łamane 2/4 lub 2/5 do uszorstnienia warstwy SMA,

7) warstwa przeciwsłupkowa pod warstwy bitumiczne - siatka stalowa + slurry seal gr. 1 cm,

8) warstwa ścieralna wydłużona o min. 1 m w stosunku do warstwy wiążącej,

9) wykonanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm i szerokości 0,75 m

(kruszywo ze skał magmowych),

10) plantowanie ziemi za poboczem,

11) oczyszczenie istniejących rowów,

12) usunięcie krzaków w pasie drogowym,

13) przycięcie gałęzi do wysokości 6 m i 1 m od krawędzi jezdni i chodnika,

14) wyczyszczenie 2 przepustów pod drogą,

15) umocnienie wylotów z przepustów pod drogą płytami ażurowymi 40x60x8 na warstwie z betonu C8/10 gr. 10 cm,

16) regulacja 4 zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz regulacja chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Częstochowską,

17) regulacja i wyczyszczenie wpustów deszczowych – 12 sztuk (jeden w rowie przy ul. Częstochowskiej),

18) regulacja zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm (kruszywo ze skał magmowych),

19) odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego wg zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu

(wymiana uszkodzonych znaków i barier),

20) projekt czasowej organizacji ruchu,

21) zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej,

22) wykonanie i ustawienie w pasie drogowym tablicy informacyjnej zgodnie z załącznikiem (wym. 120 x 80).