

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w m. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do skrzyżowania z drogą gminną w m. Kielichinów - Etap III i IV  
ADRES INWESTYCJI : Zdieszulice Górne  
INWESTOR : Powiat Bełchatowski  
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 67A 97-400 Bełchatów  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAROLINA MAMOS  
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2026

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.04.2026

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa          | Opis i wyliczenia                                                           | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>45231000-5</b> | <b>Przebudowa sieci elektroenergetycznej</b>                                |                |              |                |
| 1        | KNNR 005          | Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 12,0 m -      | stan           |              |                |
| d.1      | 1402-0210         | koparko-spycharka z deskowaniem                                             | stan           | 2.000        |                |
|          |                   | 2                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 2        | KNNR 005          | Przestawienie trasowe słupów wirowanych E12 jednożerdziowych wraz z         | słup           |              |                |
| d.1      | 1405-0100         | ustojem                                                                     | słup           | 2.000        |                |
|          |                   | 2                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 3        | KNNR 005          | Przełożenie przewodów izolowanych linii napowietrznych SN, typu AsXSn       | km             |              |                |
| d.1      | 0905-0200         | 2x25mm2                                                                     | km             | 0.124        |                |
|          |                   | 0.124                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.124</b>   |
| 4        | KNNR 005          | Przełożenie przewodów izolowanych linii napowietrznych SN, typu AsXSn       | km             |              |                |
| d.1      | 0905-0200         | 4x25mm2                                                                     | km             | 0.049        |                |
|          |                   | 0.049                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.049</b>   |
| 5        | KNNR 005          | Przełożenie przewodów izolowanych linii napowietrznych SN, typu AsXSn       | km             |              |                |
| d.1      | 0905-0200         | 4x120mm2                                                                    | km             | 0.124        |                |
|          |                   | 0.124                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.124</b>   |
| 6        | KNNR 005          | Przełożenie przewodów telekomunikacyjnych linii napowietrznych              | km             |              |                |
| d.1      | 0905-0200         | 0.124                                                                       | km             | 0.124        |                |
|          |                   |                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.124</b>   |
| 7        | KNR 201           | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy | m              |              |                |
| d.1      | 0701-0210         | szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m                   | m              | 253.000      |                |
|          |                   | 144+109                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>253.000</b> |
| 8        | KNR 510           | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m      | m              |              |                |
| d.1      | 0301-0100         | - podsypka                                                                  | m              | 253.000      |                |
|          |                   | 144+109                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>253.000</b> |
| 9        | KNR 510           | Przełożenie trasowe kabla nn z przykryciem folią                            | m              |              |                |
| d.1      | 0103-0200         | 34+17                                                                       | m              | 51.000       |                |
|          |                   |                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.000</b>  |
| 10       | KNR 510           | Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o średnicy            | m              |              |                |
| d.1      | 0103-0200         | 110mm (rury PS110)                                                          | m              | 223.000      |                |
|          |                   | 123+100                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>223.000</b> |
| 11       | KNR 510           | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m      | m              |              |                |
| d.1      | 0301-0100         | - przykrycie kabla                                                          | m              | 253.000      |                |
|          |                   | 144+109                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>253.000</b> |
| 12       | KNR 201           | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III,  | m              |              |                |
| d.1      | 0704-0210         | przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m              | m              | 253.000      |                |
|          |                   | 144+109                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>253.000</b> |
| 13       | KNNR 005          | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy                  | odc            |              |                |
| d.1      | 1302-0300         | 4+1                                                                         | odc            | 5.000        |                |
|          |                   |                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>   |
| 14       | KNR 401           | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyłado-           | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1      | 0108-0600         | waniem gruntu kategorii: III                                                | m <sup>3</sup> | 20.240       |                |
|          |                   | 11.52+8.72                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.240</b>  |
| 15       | KNR 201           | Praca agregatów prądotwórczych w celu zasilenia odbiorców na czas robót,    | szt            |              |                |
| d.1      | 0120-0500         | koszty z przywozem i odwiezieniem (ryczałt):                                | szt            | 1.000        |                |
|          |                   | 1                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |