

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w msc. Wola Mikorska na odc. km 2+760 - 3+508 (Etap Ic + II), w ramach zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100 – Etap I i II**”.

- 1) długość odcinka drogi – **748 m**
- 2) szerokość przebudowywanej jezdni – 5,5 m
- 3) szerokość projektowanego chodnika – 2,0 m
- 4) zadanie obejmuje działki:
dz. nr ewid. 341, obręb Wola Mikorska – Zalesna, gmina Bełchatów.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

- 1) frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni do 4 cm z wywozem urobku we własnym zakresie,
- 2) wykonanie poszerzeń jezdni (kruszywo pochodzenia magmowego o nasiąkliwości do 2%),
- 3) wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej (kruszywo pochodzenia magmowego o nasiąkliwości do 2 %),
- 4) wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej (kruszywo pochodzenia magmowego o nasiąkliwości do 2 %),
- 5) wykonanie przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych fi 400 pod zjazdami wraz ze ściankami betonowymi,
- 6) wykonanie przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm,
- 7) ułożenie warstwy wyrównawczej - AC11W średnia gr. 3 cm,
- 8) ułożenie warstwy ścieralnej - AC11S gr. 4 cm,
- 9) ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,
- 10) oczyszczenie rowu przydrożnego na całym odcinku,
- 11) usunięcie krzaków w pasie drogowym,
- 12) przycięcie gałęzi do wysokości 6 m i 1m od krawędzi jezdni i chodnika,
- 13) umocnienie skarp i dna kanałów płytami ażurowymi,
- 14) wpustów deszczowych z przykanalikami z wylotami do rowu przydrożnego umocnionych płytami ażurowymi,
- 15) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (kruszywo pochodzenia magmowego o nasiąkliwości do 2 %),
- 16) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego wraz elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego
wg zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu (km od 2+759 do 4+067),
- 17) projekt czasowej organizacji ruchu,
- 18) wykonanie i ustawienie w pasie drogowym tablicy informacyjnej zgodnie z załącznikiem (wym. 120 x 80).