

Przedmiar Ul. Ampera

Lp.	Asortyment robót	Jedn.obm.	Ilość
1	Organizacja ruchu na czas robót	ryczałt	1,00
2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,65
3	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	ryczałt	1,00
4	Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 6 cm	m2	18 000,00
5	Ułożenie siatki stalowej w mieszance Slurry Seal gr. 1 cm	m2	18 000,00
6	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	18 000,00
7	Skropienie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	18 000,00
8	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej	m2	18 000,00
9	Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	18 000,00
10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 4 cm	m2	18 000,00
11	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm	m2	18 000,00
12	Ścięcie poboczy gruntowych gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie	m2	2 475,00
13	Pobocze z warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm	m2	1 000,00
14	Skropienie asfaltem w ilości 2 kg/m2 krawędzi warstw bitumicznych	mb	3 300,00
15	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej	szt.	2,00
16	Oczyszczenie istniejących rowów	kpl	1,00
17	Usunięcie krzaków w pasie drogowym	m2	40,00
18	Przycięcie gałęzi do wysokości 6 m i 1m od krawędzi jezdni i chodnika	szt.	20,00
19	Wyczyszczenie 8 przepustów pod drogą i ścieżką rowerową	m	143,50
20	Umocnienie wylotów z przepustów pod drogą płytami ażurowymi 40x60x8 na warstwie z betonu C8/10 gr. 10 cm,	m2	45,00
21	Regulacja 4 zjazdów do posesji z kostki betonowej	kpl	1,00
22	Remont 8 wpustów deszczowych polegających na przebudowie przykanalików wraz z rurami fi 160	szt.	8,00
23	Regulacja zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm (kruszywo ze skał magmowych)	kpl	1,00
24	Regulacja ścieku z kostki betonowej	mb	200,00
25	Rozebranie krawężnika betonowego i ułożenie nowego krawężnika betonowego 20x30x100 na płask na ławie z oporem z betonu C12/15	mb	625,00
26	Ułożenie opornika betonowego 12x25x100 na ławie z oporem z betonu C12/15 – 7 m przy ciągu pieszo-rowerowym oraz regulacja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego	mb	7,00
27	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	500,00
28	Plantowanie ziemi za poboczem 0,5 m	m2	1 650,00
29	Odtworzenie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi wg projektu SOR	kpl	1,00
30	Pionowe znaki drogowe – wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących wg projektu SOR	kpl	1,00
31	Bariery energochłonne SP – wymiana uszkodzonych	kpl	1,00