

Przedmiar „Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1905E na odc. od msc. Rożniatowice do granicy gm. Drużbice”.

Lp.	Asortyment robót	Jedn.obm.	Ilość
1	Organizacja ruchu na czas robót	ryczałt	1,00
2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,60
3	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	ryczałt	1,00
4	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 4 cm	m2	8 000,00
5	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 50 kg/m2	m2	8 000,00
6	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	8 000,00
7	Skropienie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	8 000,00
8	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej	m2	16 000,00
9	Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	16 000,00
10	Ułożenie geosiatki pod warstwą wiążącą o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m i wymiarze oczek 40x40 mm	m2	8 000,00
11	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 4 cm	m2	8 000,00
12	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm	m2	8 000,00
13	Ścięcie poboczy gruntowych gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie	m2	2 400,00
14	Pobocze z warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm	m2	2 400,00
15	Skropienie asfaltem w ilości 2 kg/m2 krawędzi warstw bitumicznych	mb	3 200,00
16	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej	szt.	1,00
17	Oczyszczenie istniejących rowów	kpl	1,00
18	oczyszczenie rowu melioracyjnego przy przepuście – dwie strony po 10 m	mb	20,00
19	Usunięcie krzaków w pasie drogowym	m2	2 000,00
20	Przycięcie gałęzi do wysokości 6 m i 1m od krawędzi jezdni i chodnika	szt.	160,00
21	Regulacja zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm (kruszywo ze skał magmowych) 3 m od krawędzi jezdni i szerokości 5 m	szt.	10,00
22	Wyczyszczenie przepustów pod drogą: fi 2x600 długości 10 m oraz 10 m	m	30,00
23	Remont istniejących przepustów o średnicy fi 600 polegający na rozebraniu istniejącego przepustu i ścianek czołowych oraz ułożenie nowego z rur żelbetowych lub PEHD SN 8 lub PCV SN8 na ławie z betonu C12/15 gr. 20 cm.	m	9,00
24	Zasyпка rur piaskiem oraz otworzenie konstrukcji jezdni (15 cm warstwa C3/4 oraz 20 cm warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 (kruszywo ze skał magmowych) – przepust pod drogą	kpl	1,00
25	Ścianki czołowe żelbetowe prefabrykowane na ławie z betonu C12/15 gr. 20 cm.	szt.	2,00
26	Umocnienie wylotów z przepustów pod drogą płytami ażurowymi 40x60x8 na warstwie z betonu C8/10 gr. 10 cm,	m2	18,00
27	Plantowanie ziemi za poboczem 0,5 m	m2	1 600,00
28	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe wg projektu SOR	kpl	1,00
29	Oznakowanie pionowe wg projektu SOR	kpl	1,00
30	Ustawienie tablicy informacyjnej 120x80	szt.	1,00