

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej Nr 4526 E na odc. od msc. Dąbrówki Kobyłańskie do granicy powiatu (km 1+164 - 1+886, et. IIb)
ADRES INWESTYCJI : Dąbrówki Kobyłańskie
INWESTOR : Powiat Bełchatowski reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie
ADRES INWESTORA : 97-400 Bełchatów ul. Lipowa 67A
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAROLINA MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 03.2026

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.886-1.164	km km	 0.722	
				RAZEM	0.722
2 d.1	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni (odkrzaczenie pasa drogowego) 0.05	ha ha	 0.050	
				RAZEM	0.050
3 d.1	KNNR-W 2- 01 0109-07	Ręczne obcinanie gałęzi w skrajni drogi 50	szt szt	 50.000	
				RAZEM	50.000
4 d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi z utylizacją. 50	mp mp	 50.000	
				RAZEM	50.000
2		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.2	KNNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi z utylizacją 0.1*poz.6+poz.18*0.5	m ³ m ³	 319.000	
				RAZEM	319.000
6 d.2	KNNR 2-31 1402-03	Ręczne ścinanie poboczy trawiastych o grub. śr. 10 cm poz.17	m ² m ²	 1440.000	
				RAZEM	1440.000
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE			
7 d.3	KNNR 6 0803-02 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
8 d.3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników/obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdu) 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
9 d.3	KNNR 6 0502-03 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - regulacja wysokościowa zjazdów 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
10 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki/obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja wysokościowa zjazdów 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
11 d.3	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. śr. 7 cm - wyrównanie zjazdów gruntowych 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
4		JEZDNIA			
12 d.4	KNNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. do 3 cm (30% nawierzchni) 0.3*poz.16	m ² m ²	 974.700	
				RAZEM	974.700
13 d.4	KNNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji min. 0,5 kg/m ² poz.16	m ² m ²	 3249.000	
				RAZEM	3249.000
14 d.4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną śr. gr. 4 cm 2.5*0.04*(poz.16+poz.1*1000*0.06*2)	t t	 333.564	
				RAZEM	333.564
15 d.4	KNNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji min. 0,4 kg/m ² poz.16	m ² m ²	 3249.000	
				RAZEM	3249.000
16 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanki asfaltowej SMA 16 JENA o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) - zmniejszono do 5 cm Krotność = 0.8333 722*4.5	m ² m ²	 3249.000	
				RAZEM	3249.000
5		POBOCZA			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.5	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²		
		1440	m ²	1440.000	
				RAZEM	1440.000
6		ODWODNIENIE			
18 d.6	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu	m		
		350	m	350.000	
				RAZEM	350.000
19 d.6	KNR 2-31 1404-04	Oczyszczenie przepustów o śr. 1.0 m z namułu	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
20 d.6	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu pod drogą płytami ażurowymi 40x60x8 cm na ławie betonowej gr. 10 cm	m ²		
		2*(5*1.6)	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
7		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA			
21 d.7	kalk. własna	Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej	km		
		poz.1	km	0.722	
				RAZEM	0.722