

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- 1. Przedmiotem zamówienia** jest odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1917E na odc. od miejscowości Kurnos Drugi do miejscowości Słupia, w ramach zadania pn.: „**Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 19105E na odc. od msc. Kurnos Drugi do msc. Słupia**”.
- 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**
 - 1) roboty pomiarowe - jezdnia o długości 2960 m (2 odcinki 2640 i 320) i szerokości 5,0 m oraz skrzyżowania do końca łuków,
 - 2) frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni do 4 cm z wywozem urobku we własnym zakresie,
 - 3) ścięcie poboczy gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie,
 - 4) punktowa wymiana konstrukcji jezdni:
 - a) koryto na głębokość 30 cm,
 - b) podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm (kruszywo ze skał magmowych o nasiąkliwości do 2 %),
 - c) podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 gr. 10 cm (kruszywo ze skał magmowych o nasiąkliwości do 2 %),
 - d) klinowanie kruszywa mieszanką mineralno asfaltową gr. 5 cm,
 - 5) oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,7 kg/m² pod warstwę wyrównawczą, 0,5 kg/m² pod warstwę wiążącą oraz 0,3 kg/m² pod warstwę ścieralną,
 - 6) skropienie asfaltem w ilości 2 kg/m² krawędzi warstw bitumicznych,
 - 7) wykonanie warstwy wyrównawczej 50 kg/m² z betonu asfaltowego AC11W KR 3-4,
 - 8) ułożenie geosiatki pod warstwą wiążącą o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m i wymiarze oczek 40x40 mm,
 - 9) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm,
 - 10) wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 gr. 4 cm KR 3-4, kruszywo łamane 2/4 lub 2/5 do uszorstnienia warstwy SMA,
 - 11) warstwa ścieralna wydłużona o min. 1 m w stosunku do warstwy wyrównawczej,
 - 12) wykonanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm i szerokości 0,75 m (kruszywo łamane ze skał magmowych o nasiąkliwości do 2%),
 - 13) plantowanie ziemi za poboczem do 0,5 m,
 - 14) oczyszczenie istniejących rowów,
 - 15) usunięcie krzaków oraz drzew poniżej obwodu, na które jest wymagane pozwolenie na wycinkę w pasie drogowym (min do 3m od krawędzi jezdni) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 16) przycięcie gałęzi do wysokości 6 m i 2 m od krawędzi jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 17) regulacja zjazdów z kruszywa (kruszywo łamane ze skał magmowych o nasiąkliwości do 2 %),
 - 18) regulacja zjazdów z płyt betonowych,
 - 19) zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej – szt. 8,
 - 20) oznakowanie poziome grubowarstwowe i pionowe (tarcze i słupki nowe), wg zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,
 - 21) inwentaryzacja powykonawcza,
 - 22) projekt czasowej organizacji ruchu,
 - 23) wykonanie i ustawienie w pasie drogowym tablicy informacyjnej zgodnie z załącznikiem (wym. 120 x 80) – szt. 2