

Przedmiar „Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1917E na odc. od
mśc. Kurnos Drugi do mśc. Słupia”.

Lp.	Asortyment robót	Jedn.obm.	Ilość
1	Organizacja ruchu na czas robót	ryczałt	1,00
2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	2,96
3	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	ryczałt	1,00
4	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 4 cm	m2	14 800,00
5	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej	m2	44 400,00
6	Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	44 400,00
7	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 50 kg/m2	m2	14 800,00
8	Ułożenie geosiatki pod warstwą wiążącą o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m i wymiarze oczek 40x40 mm plus skropienie emulsją	m2	14 800,00
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 4 cm	m2	14 800,00
10	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm	m2	14 800,00
11	Skropienie asfaltem w ilości 2 kg/m2 krawędzi warstw bitumicznych	mb	5 920,00
12	Ścięcie poboczny gruntowych gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie	m2	4 440,00
13	Pobocze z warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm (kruszywo ze skal magmowych nasiąkliwość do 2%)	m2	4 440,00
14	Wymiana konstrukcji jezdni (korzenie) a) koryto na głębokość 30 cm b) podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm (kruszywo ze skal magmowych nasiąkliwość do 2%) c) podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 gr. 5 cm (kruszywo ze skal magmowych nasiąkliwość do 2%) d) klinowanie mieszanką mineralno asfaltową AC11W gr. 4 cm	m2	50,00
15	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej	szt.	6,00
16	Oczyszczenie istniejących rowów	kpl	1,00
17	Usunięcie krzewów oraz drzew poniżej obwodu, na które jest wymagane pozwolenie na wycinkę w pasie drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami	mb	800,00
18	Przycięcie gałęzi do wysokości 6m i 3m od krawędzi jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami	szt.	240,00
19	Regulacja zjazdu z płyt betonowych	szt.	1,00
20	Regulacja zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm (kruszywo ze skal magmowych nasiąkliwość do 2%) 3 m od krawędzi jezdni i szerokości 5 m	szt.	25,00
21	Plantowanie ziemi za poboczem 0,5 m	m2	2 600,00
22	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe wg projektu SOR	kpl	1,00
23	Oznakowanie pionowe wg projektu SOR	kpl	1,00
24	Ustawienie tablicy informacyjnej 120x80	szt.	2,00