


**Przedmiar „Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1924E w msc.
Dąbrowa Rusiecka”**

Lp.	Asortyment robót	Jedn.obm.	Ilość
1	Organizacja ruchu na czas robót	ryczałt	1,00
2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,26
3	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	ryczałt	1,00
4	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 4 cm	m2	6 300,00
5	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej	m2	6 300,00
6	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m2 pod warstwę wyrównawczą oraz 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną,	m2	13 950,00
7	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W KR3-4 w ilości 100 kg/m2	m2	6 750,00
8	ułożenie geosiatki o szerokości 1 m pod warstwą wyrównawczą na połączeniu pobocza bitumicznego z jezdnią o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m i wymiarze oczek 30x30 mm plus skropienie emulsją	m2	450,00
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 4 cm	m2	6 750,00
10	Skropienie asfaltem w ilości 2 kg/m2 krawędzi warstw bitumicznych	mb	1 720,00
11	Ścięcie poboczy gruntowych gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie	m2	1 290,00
12	Pobocze o szerokości 0,75 m z warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm (kruszywo ze skał magmowych o nasiąkliwości do 2%)	m2	1 290,00
13	Pobocze bitumiczne o szerokości 1 m na odcinku 430 m tj. w km 3+330 – 3+760 strona lewa a) koryto na głębokość 45 cm b) warstwa kruszywa stabilizowanego cementem (z betoniarni) C1,5/2 <=4,0MPa gr. 20cm c) podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm (kruszywo ze skał magmowych o nasiąkliwości do 2%) d)warstwę podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16P gr. 5 cm	m2	450,00
14	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej	szt.	2,00
15	Oczyszczenie istniejących rowów	mb	1 720,00
16	Usunięcie krzewów oraz drzew poniżej obwodu (min. 3 m od krawędzi jezdni), na które jest wymagane pozwolenie na wycinkę w pasie drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami	mb	200,00
17	Przycięcie gałęzi do wysokości 6m i 3m od krawędzi jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami	szt.	35,00
18	Regulacja zjazdów do posesji z kostki betonowej	szt.	30,00
19	Regulacja zjazdów z kruszywa o szerokości 5 m i długości 3 m (kruszywo łamane ze skał magmowych o nasiąkliwości do 2%)	szt.	35,00
20	Wyczyszczenie przepustu pod drogą: 3 x fi 1000 długości 11 m oraz rowu melioracyjnego do 5 m z każdej strony	m	11,00
21	Przedłużenie ścianki czołowej przepustu fi 1000 na długości 3 m i szerokości 0,3 m z betonu C30/37 o nasiąkliwości <6%, wodoszczelności W12, mrozoodporności F150, wykonać zbrojenie ze stali fi 12 AIIIIN o oczkach 15 cm x 15 cm	kpl	1,00
22	Przesunięcie wpustów deszczowych krawężnikowych wraz z osadnikiem oraz wymiana wpustów krawężnikowych na wpusty uliczne D400	szt.	10,00
23	Regulacja wpustów deszczowych	szt.	8,00
24	Przełożenie ścieku z kostki betonowej	mb	800,00
25	Plantowanie ziemi za poboczem 0,5 m	m2	860,00
26	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe wg projektu SOR	m2	365,77
27	Oznakowanie pionowe wg projektu SOR	kpl	1,00
28	Ustawienie tablicy informacyjnej 120x80	szt.	2,00


 DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Bełchatowie
 mgr Arkadiusz Mysliński