

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1924E w miejscowości Słok - Młyn, gmina Bełchatów, w ramach zadania pn.: „**Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1902E w msc. Słok - Młyn**”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.:

- 1) roboty pomiarowe - jezdnia o długości 600 m i szerokości 11 m oraz skrzyżowanie do końca łuków,
- 2) frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni do 6 cm z wywozem urobku we własnym zakresie,
- 3) frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni 4 cm z wywozem urobku we własnym zakresie na obiekcie mostowym, pomiędzy dylatacjami oraz tarczy skrzyżowania,
- 4) ścięcie poboczy gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie,
- 5) oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m² pod warstwę wiążącą oraz 0,3 kg/m² pod warstwę ścieralną,
- 6) skropienie asfaltem w ilości 2 kg/m² krawędzi warstw bitumicznych,
- 7) wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4,
- 8) wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 gr. 4 cm KR 3-4, kruszywo łamane 2/4 lub 2/5 do uszorstnienia warstwy SMA
- 9) warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka stalowa + slurry seal gr. 1 cm,
- 10) warstwa ścieralna wydłużona o min. 1 m w stosunku do warstwy wiążącej,
- 11) na obiekcie mostowym pomiędzy dylatacjami oraz tarczy skrzyżowania do wykonania tylko warstwa ścieralna (załączona mapa z zakresem),
- 12) wykonanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm i szerokości 0,5 m (kruszywo ze skał magmowych o nasiąkliwości do 2 %),
- 13) plantowanie ziemi za poboczem,
- 14) oczyszczenie istniejących rowów,
- 15) zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej,
- 16) usunięcie krzewów oraz drzew poniżej obwodu, na które jest wymagane pozwolenie na wycinkę w pasie drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami (min. 3 m od krawędzi jezdni),
- 17) przycięcie gałęzi do wysokości 6m i 3m od krawędzi jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 18) regulacja zjazdów o nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej,
- 19) wymiana barieroporęczy na nowe na obiekcie mostowym,
- 20) remont dylatacji bitumicznej obiektu mostowego,
- 21) wymiana izolacji belki podporęczowej obiektu mostowego,
- 22) wycinka roślinności na nasypach i skarpach obiektu mostowego,
- 23) odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- 24) inwentaryzacja powykonawcza,
- 25) projekt czasowej organizacji ruchu,
- 26) wykonanie i ustawienie w pasie drogowym tablicy informacyjnej zgodnie z załącznikiem (wym. 120 x 80) – szt. 2